

说明：

1、基坑监测应由具有相关资质的第三方担任，监测单位应按照上述原则和相应规范编制详细的监测方案，监测应委托具有相应资质及能力的监测单位进行。

2、根据场地的环境特点，本项目基坑支护采用排桩的支护形式，根据业主所提供基坑图、开挖图开始设计。本监测报告应结合性质的测绘地下结合地勘地岩土工程勘察报告及周边环境条件，分段进行支护设计，详见各支护剖面图。

2、本次设计采取动态设计、信息法施工。基坑开挖、支护设 施工单位应仔细核对建筑、结构施工图中的地下室施工图部分，核对开挖标高、基础边线等参数，如存在不一致的地方需及时通知设计单位进行复核，不可盲目施工；同时需仔细复核红线坐标点及地块内、外已施工的各种管线、管道位置，如对属于基坑支护影响范围的，应及时通知设计单位进行复核。

3、若结构、地勘等提资更新，图纸须进行相应调整。

注册岩土执业签章		中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				工程项目	四川省老年医学中心二期项目
						子项名称	基坑支护工程设计
姓 名	王 俊	审 定		设 计		基坑监测平面布置图	合同编号 中建西南院16042022 01322001200A
注册证书号	AY185101407	审 核		制 图			图 别 施工图
注册印章号	5100014-AY071	设计负责人	王 俊	校 核			图 号 02
							日 期 2022.08