

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026-09-10

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第1页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电工程								
1	030402008001	室外箱变 1250KVA	1. 名称：室外箱变 2. 型号：SCB14-1250/10 10±2*2.5%/0.4KV D，yn11 UK=6% 铜芯 3. 规格：1250KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 说明：包含但不限于图示高压柜5台，低压开关柜3台，1250kVA变压器1台、箱体及其配件等相关配套 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	1					
2	030402008002	室外箱变 1000KVA	1. 名称：室外箱变 2. 型号：SCB14-1000/10 10±2*2.5%/0.4KV D，yn11 UK=6% 铜芯 3. 规格：1000KVA 4. 电压（kV）：10KV 5. 说明：包含但不限于图示高压柜1台，低压开关柜2台，1000kVA变压器1台等相关配套 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第2页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030411004003	绝缘架空导线 JKLYJ-10-95mm2	1. 名称：绝缘架空导线 2. 规格、型号：JKLYJ-10-95mm2 3. 敷设方式：电杆敷设 4. 地形：综合 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	km	0.045					
4	030411001004	电杆组立 Φ 230×15m	1. 名称：电杆组立 2. 材质：水泥电杆 3. 规格：Φ230×15m，包含但不限于图示明确的抱箍、垫铁、螺栓、并沟线夹、引线、接线端子等配套 4. 类型：梢径 230mm 根径 430mm 5. 地形：综合 6. 土壤类别：一般土 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	1					
5	030408001005	电力电缆 ZA-YJY22- 8.7/15KV-3×95mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZA-YJY22-8.7/15KV-3×95mm2 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 其他：含电缆防护、电缆环保检测、电缆电子标签、电缆标志桩 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	45					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第3页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030408006006	10kV三芯户外电力电缆终端头95mm2	1. 名称：10kV三芯户外电力电缆终端头95mm2 2. 型号、规格、电压等级（kV）：95mm2 3. 材质、类型：冷缩式 4. 安装部位：户外 5. 制作安装 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	4					
7	030411004007	电气配线 BV-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 BV-4mm2 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第4页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040803003008	CPVC电缆排管 Φ150-1×2	1. 名称：电缆排管1*2 2. 型号：CPVC 3. 规格：Φ150 ， 管材环刚度≥8kN/m2 4. 排管排列形式：1*2 5. 含电力排管支架制作安装 6. 排管垫层、含电力排管砼包封，具体做法详设计图纸及图集 7. 垫层、包封混凝土强度等级：C30商砼 8. 模板、砼包封表面采用热沥青二度防腐处理 9. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第5页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030413005009	新建电缆井 1300*1300	1. 名称：新建电缆井 2. 规格：符合功能性 3. 类型：重型铸铁井盖井座 4. 人工挖沟槽、基坑土方 深度≤2m 5. 人工填土夯实 6. 井垫层 现浇混凝土(中砂) C20 7. 砌砖井（特细砂）M7.5 8. 砌筑检查井 水泥砂浆抹面(中砂) 1:3 9. 井上部商砼综合考虑，满足规范要求，井内铁构件预埋，包含图示接地装置全部内容 10. 其他:满足规范要求，弱电电缆井的作法详图集《电力电缆井与安装》07SD101-8	个	1					
10	030411003010	角钢横担 HD2-20/7508	1. 名称：角钢横担 2. 材质：钢制 3. 规格：∠75×8×2000 4. 类型：HD2-20/7508 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 金具品种规格：详设计 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第6页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030411003011	隔离开关横担 ∠63×6×2000	1. 名称：隔离开关横担 2. 材质：钢制 3. 规格：∠63×6×2000 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 金具品种规格：详设计 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
12	030411003012	避雷器横担 ∠63×6×2000	1. 名称：避雷器横担 2. 材质：钢制 3. 规格：∠63×6×2000 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 金具品种规格：详设计 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
13	030411005013	瓷横担绝缘子 S-210	1. 名称：瓷横担绝缘子 2. 材质：详设计 3. 规格：S-210 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	只	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第7页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030411005014	悬式绝缘子串 X-4.5(FXBW2-10/45)	1. 名称：悬式绝缘子串 2. 材质：详设计 3. 规格：X-4.5(FXBW2-10/45) 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	串	3					
15	030411005015	验电接地环 BYD-1	1. 名称：验电接地环 2. 材质：详设计 3. 规格：BYD-1 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	只	6					
16	030411005016	三相隔离开关 GW9-10/630A	1. 名称：三相隔离开关 2. 材质：详设计 3. 规格：GW9-10/630A 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	只	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第8页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030411005017	交流避雷器 AC10kV	1. 名称：交流避雷器 AC10kV 2. 材质：详设计 3. 规格：AC10kV，17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	只	3					
18	030410002018	电缆沟内预埋铁件 热镀锌扁钢 -50x6	1. 名称：电缆沟内预埋铁件 热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：—50*6 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	70					
19	030410001019	垂直接地体 ∠ 50x50x5 L=2500	1. 名称：垂直接地体 2. 材质：角钢 3. 规格：∠50x50x5 L=2500 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
20	030409001020	临时接地端子	1. 名称：临时接地端子 2. 材质：镀锌 3. 规格：碟形螺母M10螺栓M10x30 垫圈M10 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	套	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第9页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030410002021	接地引线 热镀锌扁钢 -50x6	1. 名称：接地引线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：—50*6 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	20					
22	030411004022	变压器接地 BV-150mm2	1. 名称：变压器接地 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯 BV-150mm2 4. 敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	20					
23	030410002023	排管接地 热镀锌扁钢 -50x5	1. 名称：排管接地 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 型号规格：—50*5 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	23.7					
24	030410001024	排管接地角钢 ∠50x50x5 L=2500	1. 名称：垂排管接地角钢 2. 材质：角钢 3. 规格：∠50x50x5 L=2500 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第10页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030409001025	排管预埋件 100*100*10	1. 名称：排管预埋件 2. 材质：镀锌 3. 规格： 100*100*10 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	12					
26	030411003026	角钢横担 ∠ 63x6x2000	1. 名称：角钢横担 2. 材质：钢制 3. 规格： ∠63x6x2000 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 金具品种规格：详设计 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
27	030411005027	合成横担绝缘子 FS -10/3	1. 名称：合成横担绝缘子 2. 材质：详设计 3. 规格： FS-10/3 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	只	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第11页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030411003028	耐张横担 ∠75x8x1600	1. 名称：耐张横担 2. 材质：钢制 3. 规格：∠75x8x1600 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 金具品种规格：详设计 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	根	2					
29	030411005029	合成绝缘子串 FXBW2-10/45	1. 名称：合成绝缘子串 2. 材质：详设计 3. 规格：FXBW2-10/45 4. 类型：详设计 5. 电压等级（kV）：10KV 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	串	3					
30	030409011030	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计 3. 防火要求：详设计	kg	10					
31	030409012031	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：涂料 3. 防火要求：详设计	kg	5					
32	03B032	带电解搭头	带电解搭头	项	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第12页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030414002033	送配电装置系统调试 ≤10kV, 断路器系统	1. 名称：送配电装置系统调试 ≤10kV, 断路器系统 2. 电压等级（kV）： ≤10kV 3. 满足相关规范要求 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	系统	1					
34	030414002034	送配电装置系统调试 ≤10kV, 负荷隔离开系统	1. 名称 送配电装置系统调试 ≤10kV, 负荷隔离开系统 2. 电压等级（kV） ≤10kV 3. 满足相关规范要求 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	系统	1					
35	030416019035	组合成套箱式变电站系统调试	1. 名称 组合成套箱式变电站系统调试 2. 容量：1250KVA/1000KVA 3. 满足相关规范要求 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	2					
36	030416027036	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 型号：综合	系统	2					
37	030416028037	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压（kV）：10kv	根	2					
38	030416027038	独立接地	1. 名称：独立接地 2. 型号：综合	组	1					
		分部小计								
		土方								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010101003039	挖管沟土方	1. 土方类别: 包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度: 综合 3. 场地内土方运距: 自行考虑 4. 开挖方式: 机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m3	89.22					
40	010103001040	管沟土方回填	1. 部位: 综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符合现行施工规范要求 3. 密实度要求: 满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求: 满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式: 人工、机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距: 填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑 8. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m3	21.6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010103002041	余方弃置	1. 类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等 2. 运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中 3. 运输补贴、堆场补贴等综合在报价中 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m3	67.62					
		分部小计								
		专业措施								
42	031401001001	脚手架		项						
43	031401002001	大型机械设备进出场及安拆		项						
44	031401003001	临时专用防护棚		项						
45	031401004001	施工操作平台		项						
46	031401005001	临时支撑架		项						
47	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项						
48	031401007001	吊装加固		项						
49	031401008001	胎（模）具		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第15页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护		项						
51	031401015001	已完工程及设备保护		项						
52	031401016001	顶升、提升装置		项						
53	031401017001	特殊地区施工增加		项						
54	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护		项						
55	031401019001	有害身体健康环境中施工防护		项						
56	031401022001	其他措施		项						
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031401009001	安全生产措施费	税前建安工程造价（不含通用措施项目费、暂列金额、专业工程暂估价）		11340.36			
2	031401011001	环境保护费						
3	031401010001	文明施工费						
4	031401012001	临时设施费						
5	031401020001	夜间施工增加费						
6	031401013001	二次搬运费						
7	031401021001	冬雨季施工增加费						
8	031401023001	数字化施工增加费						
合计					11340.36			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】 标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15120.48		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		15120.48	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】 标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15120.48	
2	合同价格调整暂列金额	项		
3	未确定工程暂列金额			
4	未确定服务暂列金额			
5	未确定其他暂列金额			
合 计			15120.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】 标段： 第1页共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	品牌
1	室外箱变 1250KVA	座	1					
2	室外箱变 1000KVA	座	1					
3	绝缘架空导线 JKLYJ-10-95mm2	m	45.585					
4	水泥电杆 Φ230×15m	根	1.005					
5	电力电缆 ZA-YJY22-8.7/15KV-3×95mm2	m	45.45					
6	其他材料费	元	6.893					
7	商品混凝土 C20	m3	0.343					
8	水	m3	0.177					
9	二等锯材	m3	0.007					
10	复合模板	m2	0.592					
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.406					
12	柴油(机械)	L	80.814					
13	商品混凝土 C30	m3	0.232					
14	新建电缆井	套	1.01					
15	接地极 ∠50mm×5mm L=2.5m	根	4					
16	外接地带 -5mm×50mm	m	1					
17	预埋件 -5mm×50mm L=0.9m	根	4					
18	连接带 -5mm×50mm L=2.8m	根	4					
19	内接地带 -5mm×50mm	根	2					
20	对合抱箍 BG2-80-230	块	2					
21	半圆抱箍 Φ16, D270, U型	付	2					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段:

第2页共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	品牌
22	电缆抱箍 —6×60, D=320	付	1					
23	电缆抱箍 —6×60, D=360	付	1					
24	M垫铁 连接铁, —6×60, D200mm	个	2					
25	M垫铁 连接铁, —6×60, D220mm	个	3					
26	M垫铁 连接铁, —6×60, D240mm	个	1					
27	双头螺栓 Φ16×300	套	8					
28	单头螺栓 Φ20×40	套	4					
29	单头螺栓 Φ20×80	套	4					
30	导线引线	m	20					
31	避雷器上引线	m	10					
32	异型并沟线夹 JBTL-50-240	只	3					
33	铜铝过渡设备线夹 SLG-4B	只	6					
34	铜接线端子 DT-95	只	6					
35	开关名牌	只	1					
36	铜芯线 BV-4mm ²	m	3.3					
37	验电接地环 BYD-1	个	6					
38	电力排管 Φ150 CPVC	m	12.24					
39	电缆电子标签	个	4					
40	角钢横担 HD2-20/7508	根	6.03					
41	避雷器横担 ∠63×6×2000	根	2.01					
42	瓷横担绝缘子 S-210	个	3.06					
43	悬式绝缘子串 X-4.5 (FXBW2-10/45)	串	3.06					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：
 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【安装工程】

标段：

第3页共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	品牌
44	交流避雷器 AC10kV	只	3					
45	三相隔离开关 GW9-10/630A	只	3					
46	热镀锌扁钢 -50x6	m	94.5					
47	垂直接地体 ∠50x50x5 L=2500	根	6.3					
48	临时接地端子	套	2.1					
49	铜芯线 BV-150mm2	m	21					
50	热镀锌扁钢 -50x5	m	24.885					
51	排管预埋件 100*100*10	个	12.6					
52	电缆标志桩	根	2					
53	螺栓 M16x310	套	2					
54	双头螺栓 M16x320	套	2					
55	合成横担绝缘子 FS-10/3	个	6.12					
56	耐张横担 ∠75x8x1600	根	2.01					
57	螺栓 M20x260	套	2					
58	双头螺栓 M16x280	套	2					
59	抱箍 264x264	付	1					
60	合成绝缘子串 FXBW2-10/45	串	3.06					
61	防火堵料	t	0.011					
62	带电解搭头	项	1					
63	汽油(机械)	L	0.9					
64	防火涂料	kg	5.4					
65	10kV三芯户外电力电缆终端头95mm2	套	4.08					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1250KVA箱变基础								
1	010102001042	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详设计 3. 基底处理方式：按设计要求	m3	60.98					
2	010102007043	回填方	1. 填方部位：基坑 2. 材料品种：满足设计要求 3. 密实度：满足设计要求	m3	7.75					
3	010103002044	余方弃置	土石类别：综合	m3	53.23					
4	010501001045	基础垫层	1. 基础形式 详设计 2. 厚度详设计 3. 材料品种、强度要求、配比： C15 商品混凝土	m3	4.18					
5	010502003046	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：详设计	m3	7.38					
6	010502010047	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：300MM	m3	9.49					
7	010502019048	其他板	1. 板名称：详设计 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	2.55					
8	010505001049	垫层模板	垫层部位	m2	3.51					
9	010505002050	基础模板	基础类型：详设计	m2	8.31					
10	010505005051	墙面模板	模板形式：投标人自行考虑	m2	59.28					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010505008052	其他板模板	1. 构件名称：详设计 2. 模板形式：投标人自行考虑	m2	19.64					
12	010506004053	现浇混凝土钢筋 HPB300 ≤10	钢筋种类、规格 HPB300 ≤10	t	0.498					
13	010506004054	现浇混凝土钢筋 HRB400 18	钢筋种类、规格:HRB400 直径18	t	2.404					
14	011201001055	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：混凝土 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆（加防水剂）抗渗等级P6	m2	87.23					
15	010607010056	零星钢构件	1. 构件名称：预埋：槽钢、爬梯 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 构件涂（镀）层要求：详设计 4. 探伤要求：详设计	t	0.188					
16	010807003057	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸 2. 框材质、规格 3. 百叶材料品种、规格	m2	1					
17	010904004058	变形缝	详设计	m	19					
18	010401008059	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 3. 砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.3					
		分部小计								
		1000KVA箱变基础								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010102001060	挖基坑土方	1. 土类别：综合 2. 开挖深度：详设计 3. 基底处理方式：按设计要求	m3	43.68					
20	010102007061	回填方	1. 填方部位：基坑 2. 材料品种：满足设计要求 3. 密实度：满足设计要求	m3	6.75					
21	010103002062	余方弃置	土石类别：综合	m3	36.93					
22	010501001063	基础垫层	1. 基础形式 详设计 2. 厚度详设计 3. 材料品种、强度要求、配比： C15 商品混凝土	m3	3.13					
23	010502003064	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：详设计	m3	5.76					
24	010502010065	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：300MM	m3	7.45					
25	010502019066	其他板	1. 板名称：详设计 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30	m3	2.09					
26	010505001067	垫层模板	垫层部位	m2	2.91					
27	010505002068	基础模板	基础类型：详设计	m2	7.31					
28	010505005069	墙面模板	模板形式：投标人自行考虑	m2	46.48					
29	010505008070	其他板模板	1. 构件名称：详设计 2. 模板形式：投标人自行考虑	m2	16.43					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010506004071	现浇混凝土钢筋 HPB300 ≤10	钢筋种类、规格 HPB300 ≤10	t	0.394					
31	010506004072	现浇混凝土钢筋 HRB400 18	钢筋种类、规格:HRB400 直径18	t	1.938					
32	011201001073	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：混凝土 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆（加防水剂）抗渗等级P6	m2	87.23					
33	010607010074	零星钢构件	1. 构件名称：预埋：槽钢、爬梯 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 构件涂（镀）层要求：详设计 4. 探伤要求：详设计	t	0.147					
34	010807003075	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸 1000*250 2. 框材质、规格：L25不锈钢 3. 百叶材料品种、规格 500*250焊接 2mm厚不锈钢冲压百叶窗。孔隙不大于10mm	m2	1					
35	010904004076	变形缝	详设计	m	15					
36	010401008077	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通砖 3. 砂浆强度等级：m7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.3					
		分部小计								
		专业措施								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设
项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	011601001001	脚手架		项						
38	011601002001	垂直运输		项						
39	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		项						
40	011601004001	施工排水		项						
41	011601005001	施工降水		项						
42	011601012001	特殊地区施工增加		项						
43	011601014001	已完工程及设备保护		项						
44	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护		项						
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011601009001	安全生产措施费	税前建安工程造价（不含通用措施项目费、暂列金额、专业工程暂估价）		1048.76			
2	011601008001	环境保护费						
3	011601007001	文明施工费						
4	011601006001	临时设施费						
5	011601011001	夜间施工增加费						
6	011601013001	二次搬运费						
7	011601010001	冬雨季施工增加费						
8	011601016001	数字化施工增加费						
合计					1048.76			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】 标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1398.34		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		1398.34	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】 标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1398.34	
2	合同价格调整暂列金额	项		
3	未确定工程暂列金额			
4	未确定服务暂列金额			
5	未确定其他暂列金额			
合 计			1398.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】
 标段：
 第1页共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	品牌
1	商品混凝土 C30	m3	34.893					
2	水	m3	17.211					
3	其他材料费	元	202.462					
4	柴油(机械)	L	69.338					
5	商品混凝土 C15	m3	7.383					
6	二等锯材	m3	1.022					
7	复合模板	m2	43.182					
8	摊销卡具和支撑钢材	kg	50.836					
9	铁件	kg	3.745					
10	对拉螺栓	kg	20.874					
11	对拉螺栓塑料管	m	137.54					
12	钢筋 $\phi \leq 10$	t	0.946					
13	焊条（带肋钢筋用）	kg	37.515					
14	水泥 42.5	kg	117.406					
15	805胶水	kg	9.784					
16	焊条 综合	kg	1.16					
17	电焊丝	kg	1.128					
18	螺栓 综合	kg	2.63					
19	成品零星钢构件综合	t	0.335					
20	铝合金百叶窗	m2	1.92					
21	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	11.36					
22	建筑油膏	kg	51.68					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程\四川省人民医院高新院区建设项目施工用电工程【箱变基础】

标段:

第2页共2页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。