

第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：四川省医学科学院·四川省人民医院

(单位盖章)

造价咨询人：四川宏业建科工程管理有限公司

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人： 四川省医学科学院·四川省人民医院
(单位盖章)

造价咨询人： 四川宏业建科工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程量清单与计价表

第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调
工程名称： 冷冻水改造】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		中央空调冷冻水-图纸改造部分						
1	031003001001	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜制 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：埃美柯、阀安格、杰克龙以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集规范、设计及验收要求等	个	488			
2	031003001002	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜制 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：埃美柯、阀安格、杰克龙以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集规范、设计及验收要求等	个	30			
3	031003001003	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜制 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：埃美柯、阀安格、杰克龙以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集规范、设计及验收要求等	个	2			

4	031003002001	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜制 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 品牌：埃美柯、阀安格、杰克龙以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	40			
5	031003002002	截止阀 DN80	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 品牌：上海冠龙、天津塘沽TWS、广东永泉以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	10			
6	031003001004	电动二通阀(利旧) DN20	1. 名称：电动二通阀(利旧) 2. 规格：DN20 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	244			
7	031003001005	电动二通阀(利旧) DN50	1. 名称：电动二通阀(利旧) 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	5			

8	031003001006	动态压差平衡阀 DN32	1. 名称：动态压差平衡阀 2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：江森、西门子、霍尼韦尔以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	1			
9	031003001007	动态压差平衡阀 DN50	1. 名称：动态压差平衡阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：江森、西门子、霍尼韦尔以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	15			
10	031003001008	动态压差平衡阀 DN80	1. 名称：动态压差平衡阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 品牌：江森、西门子、霍尼韦尔以及上同类品牌 7. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	5			
11	030601002001	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 DN20 2. 型号、规格：综合考虑 3. 品牌：天宇坤建、蜀龙、新雄鑫以及上同类品牌 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	11			

12	031003001009	带保温金属软管 DN20	1. 名称：带保温金属软管 2. 规格：DN20 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 品牌：摩恩、九牧、和成以及上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	488			
13	031003001010	带保温金属软管 DN50	1. 名称：带保温金属软管 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 品牌：摩恩、九牧、和成以及上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	10			
14	031003001011	不锈钢软接头 DN50	1. 名称：不锈钢软接头 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 品牌：摩恩、九牧、和成以及上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	个	12			
15	031001002001	铝塑复合热熔管 DN20	1. 材质：铝塑复合热熔管 2. 规格：DN20（厚度按国标） 3. 连接形式：综合考虑 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：日丰、金德、联塑及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	1565.48			

16	031001002002	无缝钢管 DN25	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN25（厚度按国标） 3. 连接形式：焊接法兰连接 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：攀钢、华岐、友发及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	172.19			
17	031001002003	无缝钢管 DN32	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN32（厚度按国标） 3. 连接形式：焊接法兰连接 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：攀钢、华岐、友发及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	302.86			
18	031001002004	无缝钢管 DN40	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN40（厚度按国标） 3. 连接形式：焊接法兰连接 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：攀钢、华岐、友发及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	229.3			
19	031001002005	无缝钢管 DN50	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN50（厚度按国标） 3. 连接形式：焊接法兰连接 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：攀钢、华岐、友发及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	393.09			

20	031001002006	无缝钢管 DN80	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：DN80（厚度按国标） 3. 连接形式：焊接法兰连接 含管件 4. 压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 5. 品牌：攀钢、华岐、友发及以上同类品牌 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m	24.75			
21	031208002001	难燃B1级闭孔橡塑保温（水管）	1. 名称：难燃B1级闭孔橡塑保温（水管） 2. 绝热厚度及管径：综合考虑 3. 包含所需的各类附件 4. 品牌：广汉锦华、河北华美、河北金威及以上同类品牌 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m3	17.02			
22	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：刷红丹防锈漆二遍 3. 品牌：多乐士、立邦、华润及以上同类品牌 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m2	168.55			
23	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：刷防锈底漆与调和漆各二遍 3. 品牌：多乐士、立邦、华润及以上同类品牌 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	kg	1341.93			
24	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：详设计 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	Kg	1341.93			
25	031009002001	空调水工程系统调试	1. 空调水工程系统调试 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	系统	1			

26	自编001001	空调水拆除	1. 名称：空调水拆除 2. 包含但不限于空调水支架、明暗敷设线管及水管、设备及吊顶非破坏性拆除和恢复、防火堵洞拆除和回填等空调水上所有内容 3. 包含调试达到使用功能 4. 其他要求：满足相关标准图集规范、设计及验收要求等	项目	1			
		分部小计						
合 计								

单价措施项目清单与计价表

第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水

工程名称：改造】

标段:

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他措施项目						
1	031302007001	高层施工增加费		项				
		小计						
		专业措施项目						
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称： 第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目 \ 第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水改造】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水改造】

标段：

序号	项 目 名 称	金 额 （ 元 ）	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	40208.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		40208.38		-

暂列金额明细表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水改造】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	40208.38	
合 计			40208.38	-

规费、税金项目计价表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水改造】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【空调冷冻水改造】		标段：						
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	截止阀 DN20	个	492.88		41.80			
2	难燃B1级闭孔橡塑保温	m3	17.531		1185.84			
3	型钢	kg	1408.995		4.10			
4	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	22.812		15.15			
5	酚醛调和漆 各色	kg	20.128		15.15			
6	无缝钢管 DN80	m	24.998		53.63			
7	无缝钢管管件 DN80	个	2.302		26.80			
8	自动排气阀 DN20	个	11		33.75			
9	碳钢平焊法兰 DN80	片	38		39.58			
10	无缝钢管 DN25	m	176.839		17.66			
11	无缝钢管管件 DN25	个	19.457		6.80			
12	无缝钢管 DN32	m	311.037		24.00			
13	无缝钢管管件 DN32	个	34.223		8.70			
14	无缝钢管 DN40	m	235.491		25.86			
15	无缝钢管管件 DN40	个	20.408		11.24			
16	无缝钢管 DN50	m	398.986		33.47			
17	无缝钢管管件 DN50	个	48.743		14.58			
18	铝塑复合热熔管 DN20	m	1543.563		18.74			
19	铝塑复合热熔管管件 DN20	个	1490.337		6.74			
20	动态压差平衡阀 DN50	个	15		422.40			
21	动态压差平衡阀 DN32	个	1		345.60			
22	截止阀 DN50	个	40		161.64			

23	截止阀 DN80	个	10		290.00			
24	截止阀 DN32	个	2		82.32			
25	碳钢平焊法兰 DN50	片	276		29.20			
26	碳钢平焊法兰 DN32	片	106		21.50			
27	动态压差平衡阀 DN80	个	5		598.30			
28	带保温金属软管 DN20	个	492.88		59.00			
29	带保温金属软管 DN50	个	10.1		72.00			
30	不锈钢软接头 DN50	个	12		86.00			
31	碳钢平焊法兰 DN25	片	118		20.35			
32	碳钢平焊法兰 DN40	片	76		26.55			
33	截止阀 DN25	个	30		56.23			
34	红丹防锈漆	kg	46.689		12.23			
35	电动二通阀(利旧) DN20	个	246.44					
36	电动二通阀(利旧) DN50	个	5					

分部分项工程量清单与计价表

第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚

工程名称：拆除及恢复】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	石膏板吊顶拆除	1. 拆除构件名称：石膏板面天棚 2. 拆除尺寸、规格：综合 3. 承包人应按发包人要求或指定位置堆放拆除后建渣，其费用应包含在综合单价中；若建筑需外运，按余方弃置计费 4. 拆除后的材料处置权归发包人 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	133.45			
2	011606003002	300*300铝扣板拆除	1. 拆除构件名称：金属面层天棚 2. 拆除尺寸、规格：综合 3. 承包人应按发包人要求或指定位置堆放拆除后建渣，其费用应包含在综合单价中；若建筑需外运，按余方弃置计费 4. 拆除后的材料处置权归发包人 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	161.8			
3	011606003003	600*600矿棉板拆除	1. 拆除构件名称：金属面层天棚 2. 拆除尺寸、规格：综合 3. 承包人应按发包人要求或指定位置堆放拆除后建渣，其费用应包含在综合单价中；若建筑需外运，按余方弃置计费 4. 拆除后的材料处置权归发包人 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m2	466.92			

4	010103002001	建渣弃置	1. 废弃料品种：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2. 运距、堆场：场内运输、余土外弃、堆场投标人综合考虑 3. 投标人在报价时应踏勘现场，了解工程所在地相关国家部门条例的管理或地方法规(特别是环保及城管执法部门)，施工中严格按照相关条例施工，做好降低扬尘及噪音的相关措施，道路运输车辆限时限行等因素造成降效，综合单价均不作调整 4. 土方外运补贴费用包括在综合单价内 5. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相	m3	10			
		分部小计						
		新建工程						
5	011302001001	双层石膏板吊顶	1. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板 3. 压条材料品种、规格：详设计 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	133.45			

6	011407002001	白色无机涂料（石膏板类）	1. 喷刷涂料部位：石膏板天棚面 2. 基础清理：综合 3. 刮腻子要求：满刮腻子，遍数详设计 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍 5. 品牌：多乐士、立邦、华润及以上同类品牌 6. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	133.45			
7	011302001002	0.8mm厚300*300铝扣板吊顶	1. 面层材料品种、规格：0.8mm厚300*300铝扣板 2. 压条材料品种、规格：铝角线，规格详设计 3. 品牌：阿姆斯壮、亨特、金霸及以上同类品牌 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	161.8			
8	011302001003	600*600*15矿棉板吊顶	1. 面层材料品种、规格：600*600*15 矿棉板 2. 压条材料品种、规格：铝角线，规格详设计 3. 品牌：阿姆斯壮、亨特、金霸及以上同类品牌 4. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	466.92			
		分部小计						
		备用清单项						

9	011606003004	天棚面龙骨拆除	1.拆除构件名称：天棚吊顶龙骨 2.拆除尺寸、规格：综合 3.承包人应按发包人要求或指定位置堆放拆除后建渣，其费用应包含在综合单价中；若建筑需外运，按余方弃置计费 4.拆除后的材料处置权归发包人 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	m2	1			
10	011302001004	600*600矿棉板龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨 面层规格600×600mm 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	1			
11	011302001005	300*300铝扣板龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨 面层规格300×300mm 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	1			
12	011302001006	天棚石膏板龙骨	1.吊顶形式、吊杆规格、高：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U形轻钢龙骨 面层规格600×600mm以上 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整	m2	1			
		分部小计						
合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目 \ 第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】

标段:

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	762.17			
		小计						
		垂直运输						
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	项	1			
		小计						
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目 \第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】

标段：

序号	项 目 名 称	金 额 （ 元 ）	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	5284.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5284.70		-

暂列金额明细表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5284.70	
合 计			5284.70	-

规费、税金项目计价表

工程名称：第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：	第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目\第五住院大楼中央空调冷冻水管改造项目【天棚拆除及恢复】				标段：			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	锯材 综合	m3	0.24		2168.14			
2	其他材料费	元	839.057		1.00			
3	纸面石膏板 9.5mm厚	m2	142.845		13.60			
4	纸面石膏板 12mm厚	m2	140.175		15.00			
5	成品腻子粉 一般型（Y）	kg	200.25		0.73			
6	白色无机涂料	kg	52.639		9.73			
7	600*600*15 矿棉板	m2	490.245		15.00			
8	装配式U形轻钢龙骨	m2	3.06		17.00			
9	型钢 综合	kg	0.4		4.23			
10	加工铁件	kg	1.578		4.15			
11	柴油(机械)	L	34.851		6.43			
12	堆场费	m3	10		22.00			
13	脚手架钢材	kg	9.756		4.32			
14	铝合金扣板 0.8厚300*300	m2	165.036		48.20			